

Câble d'adaptation pour caméra de recul U-connect 7 pouces.



Pour connecter correctement une caméra de recul à l'autoradio tout-en-un U-connect 7 pouces sur les modèles de véhicules indiqués, suivez ces instructions détaillées :

Équipement requis

1. **Autoradio tout-en-un Uconnect 7 pouces (avec port USB)**
2. **Câble adaptateur à connecteur 52 broches avec entrée caméra RCA**
3. **Caméra de recul NTSC**

Compatibilité avec les véhicules

- Iveco Daily 2019- (un codage via des outils de diagnostic est nécessaire)
- Fiat Ducato 8 à partir de 2020
- Peugeot Boxer 2021-
- Opel Movano 2021

Étapes de connexion :

1. Brancher la caméra :

- Assurez-vous que la caméra de recul est au format NTSC.
- Branchez **l'alimentation de la caméra sur le 12 V ACC (+15)**, et non sur le signal de marche arrière !!!
- Branchez le câble RCA de la caméra à l'entrée RCA de l'adaptateur.

2. Branchez le câble adaptateur :

- Retirez le connecteur à 52 broches situé à l'arrière de l'autoradio.
- Raccordez la fiche de l'autoradio au câble adaptateur.

3. Branchez l'autoradio :

- Assurez-vous que toutes les étapes ci-dessus ont bien été effectuées !
- **Dernière étape** : branchez la nouvelle fiche à 52 broches de l'adaptateur à l'arrière de l'autoradio.

L'ordre des étapes ci-dessus est essentiel pour que l'autoradio puisse détecter automatiquement la caméra

Remarques spécifiques au véhicule :

Iveco Daily : si la fonction caméra de recul n'a pas été activée en usine, un codage à l'aide d'outils de diagnostic est nécessaire. Consultez un professionnel ou utilisez un équipement de diagnostic approprié pour activer la fonctionnalité de la caméra.



Fiat Ducato 8, Peugeot Boxer, Opel Movano : suivez les étapes générales de raccordement. Assurez-vous que tous les raccordements sont bien fixés et que la caméra est correctement alimentée.



Étapes finales :

- Testez la caméra en passant la marche arrière.
- Si elle ne fonctionne pas, débranchez la fiche 52p située directement derrière l'autoradio, puis rebranchez-la. Si nécessaire, éteignez le véhicule pendant environ 10 minutes, puis réessayez.